



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

PRESUPUESTO/ COTIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUE URBANO MUNICIPIO SABANA DE LA MAR

SECTOR CALLE SANCHEZ ESQ. CALLE PILAR

FECHA 10/10/2025

RESPONSABLE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO					
1.0	PRELIMINARES					
1.010	Demolición a mano de la Glorieta	45.00	M3		-	
1.020	Demolición a mano de la muro de 6	36.65	M3		-	
1.030	Demolición de bancos	2.21	M3		-	
1.040	Demolición a mano de piso	1,367.57	M2		-	
1.050	Carga y bote producto de la demolición coef.: 40%	308.87	M3		-	
1.060	Limpieza con pala mecánica	2,693.51	M2		-	
1.070	Verja Perimetral en Zinc	215.00	ML		-	
1.070	Replanteo del parque	2,693.51	M2		-	
1.090	Replanteo del contén	211.11	ML		-	
						0.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.010	Corte de nivelación con gredar, esp: 0.15m	404.03	M3N		-	
2.020	Bote d ematerial cortado con retro, coef.: 0.25m	505.03	M3		-	
2.030	Relleno de reposición compactado con motoniveladora, esp: 0.20m	538.70	M3		-	
2.040	Colchon de arena para colocar el pizo de vibrazo E=0.12m	149.72	M3		-	
						0.00
3.0	HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2					
3.010	Conten pulido b=0.40, h=0.50	211.11	ML		-	
						0.00
4.0	PISOS					
4.010	Pisos en vibrazo blanco	1,247.66	M2		-	
4.020	Pisos en vibrazo azul	149.02	M2		-	
						0.00
5.0	INSTALACION ELECTRICA					
5.010	Acometida Eléctrica bifásica, 240/120 volts 3 hilos 1f, formada por: 3 Conductores THHN No. 8, 1 Conductor THHN No. 10, 4 Curvas PVC sdr-26 d e1", 1 Tubo IMC de 3/4", 1 Condulet de 1", 1Reg. Galv. 6x6x4" y en Tuberías SDR-26 d e1". Con una Long. Lineal de 190 pies de c/d Conductor.	1.00	PA		-	
5.020	Registro de Piso 0.40x0.40x0.20 con tapa de ha y losa de fondo	8.00	UND		-	
5.030	Panel de distribución 8 espacios, incluye breakers	1.00	UND		-	
5.040	Sistema de Aterrizaje formada por: 1 varilla de T/A de 6x5x8", 1 Conector 5/8", 1 Funda de Carbón, Mineral (GEN) y 20 pie de cable Multifibra No. 8	1.00	UND		-	
5.050	Luminaria de exterior-Lampara Led tipo cobra de 100w 120/240v incluye poste galvanizado, 1 brazo de instalación, poste metálico hierro negro para alumbrado con 1 brazo de 20 pies: 20 pies hierro negro 4x4x2.3mm, copa. Base con placa y cartabones, incluye estructura de empostrar en varilla electrosoldada	30.00	UND		-	
						0.00
6.0	JARDINERIA					
6.010	Jardineria negra E=0.05m- Todo Costo	60.12	M3		-	
6.020	Grama tipo Bermuda sembrada-Todo Costo	1,202.37	M2		-	
	Listado de Partidas PARQUE URBANO SDLM.xlsm					0.00

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.D	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
7.0	MISCELANEOS					
7.010	Bancos hormigon armado	23.00	UND		-	
						0.00
8.0	LIMPIEZA FINAL					
8.010	Limpieza	1.00	PA		-	
						0.00
	SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >					0.00
II	GASTOS INDIRECTOS					
2.01	DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.	10.00%		0.00		
2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.50%		0.00		
2.03	TRANSPORTE	1.83%		0.00		
2.04	SEGUROS Y FIANZAS	3.90%		0.00		
2.05	IMPREVISTOS	5.00%		0.00		
2.06	CODIA	0.10%		0.00		
2.07	LEY 6-86 (FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION)	1.00%		0.00		
2.08	ITEBIS	18.00%		0.00		
	SUB - TOTAL GASTOS INDIRECTOS ----- >					0.00
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >					0.00